

PRZEDMIAR ROBÓT 024-00-003

Budowa: Remont oraz budowa małej architektury w punkcie rekreacyjno-sportowym
 Lokalizacja: 143205_4.0006.208
 143205_4.0006.119
 Zamawiający: Gmina Łomianki
 ul. Warszawska 115
 05 - 092 Łomianki

PRZEDMIAR 024-00-003

Strona 1

08-04-2024

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
2			Remont oraz budowa małej architektury na punkcie rekreacyjno-sportowym		
2	10	KNNR N001-01-12-01-00	Roboty pomiarowe przy niwelacji terenu	HA	0,080
2	11	KNR 221-05-01-01-00	Usuwanie mat przerostowych pod ławkami i urządzeniami fitness	m ²	17,500
2	20	KNR 201-01-25-04-00	Ręczne usunięcie humusu z darnią grub do 15 cm z wywozem taczkami - pod ławkami	m ²	10,000
2	21	KNR 201-01-25-04-00	Ręczne usunięcie humusu z darnią grub do 15 cm z wywozem taczkami - pod urządzenia oraz chodnik	m ²	65,000
2	22	KNR 201-01-25-06-00	Ręczne usunięcie humusu z darnią - dodatek za 11 cm grub z przrzutem	m ²	75,000
2	23	KNR 231-04-01-02-00	Rowek pod obrzeża w gruncie kategorii 3/4	metr	107,000
2	24	KNR 231-04-07-01-00	Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	metr	107,000
2	25	KNR 231-01-14-05-00	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm	m ²	75,000
2	26	KNR 231-01-05-05-00	Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana ręcznie grub 3 cm	m ²	75,000
2	27	KNR 231-01-05-06-00	Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana ręcznie - dodatek za 1 cm	m ²	150,000
2	28	KNR 231-05-02-01-00	Chodnik z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	75,000
2	29	KNR 401-01-08-02-00	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km w gruncie kategorii 3	m ³	19,500
2	30	KNR 231-04-02-03-00	Ława pod obrzeże	m ³	2,130
2	31	KNR 401-01-08-04-00	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m ³	195,000
2	32	KNR 201-03-03-01-00	Wykopy fundamentowe ręczne pod urządzenia fitness 4x 0,6x0,6x0,8	m ³	1,200
2	33	KNR 202-02-03-01-03	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5 mU z betonu B-20 pod urządzenia fitness	m ³	1,200
2	40	KNR 223-03-10-07-00	Ustawienie i regulacja - trener	szt	1,000
2	50	KNR 223-03-10-07-00	Ustawienie i regulacja - masażer	szt	1,000
2	60	KNR 223-03-10-07-00	Ustawienie i regulacja - motyl	szt	1,000
2	80	KNR 223-03-10-07-00	Ustawienie i regulacja - wyciąg górny	szt	1,000
2	90	KNR 223-03-09-08-00	Przesunięcie tablicy informacyjnej	kmpł	1,000
2	100	KNR 201-01-19-03-00	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	metr	107,000